

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
DROGA GMINNA KURZEJEWO GMINA WARLUBIE					
1		Kurzejewo - odcinek 990 m.			
1.1		Roboty przygotowawcze.			
1.1.	KNNR 1 1 0111-01	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym. 0.990	km km	 0.990	
				RAZEM	0.990
1.1.	KNNR 6 2 1301-06	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania do 20 cm 990*2	m ² m ²	 1980.000	
				RAZEM	1980.000
1.2		Wzmocnienie istniejącej podbudowy.			
1.2.	KNNR 6 1 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i poboczy. 990*1.5	m ² m ²	 1485.000	
				RAZEM	1485.000
1.2.	KNNR 6 2 0113-06	Wzmocnienie istniejącej podbudowy, warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych średniej gr. 20 cm 990*5	m ² m ²	 4950.000	
				RAZEM	4950.000
1.3		Nawierzchnia.			
1.3.	KNNR 6 1 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych z tłucznia kamiennego. 3960+138.6+19	m ² m ²	 4117.600	
				RAZEM	4117.600
1.3.	KNNR 6 2 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ² . 3960+138.6+19	m ² m ²	 4117.600	
				RAZEM	4117.600
1.3.	KNNR 6 3 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 3960+138.6+19	m ² m ²	 4117.600	
				RAZEM	4117.600
1.3.	KNNR 6 4 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne warstwy wiążącej. 3960+138.6+19	m ² m ²	 4117.600	
				RAZEM	4117.600
1.3.	KNNR 6 5 1005-07	Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ² . 3960+138.6+19	m ² m ²	 4117.600	
				RAZEM	4117.600
1.3.	KNNR 6 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 3960+19	m ² m ²	 3979.000	
				RAZEM	3979.000
1.4		Pobocza i rowy.			
1.4.	KNNR 6 1 0204-04	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego (twardy 0-31,5) - warstwa górna o gr. 7 cm - pobocza 971	m ² m ²	 971.000	
				RAZEM	971.000
1.4.	KNNR 1 2 0408-03	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II zagęszczarkami - pobocza 971*0.07	m ³ m ³	 67.970	
				RAZEM	67.970
1.4.	KNNR 1 3 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - inwentaryzacja. 0.990	km km	 0.990	
				RAZEM	0.990