

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
DROGA GMINNA DZIAŁKA NR 1340-a OBREB LIPINKI					
1		Wymysłowo - odcinek 650 m.			
1.1		Roboty przygotowawcze.			
1.1.	KNNR 1 1 0111-01	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym. 0.650	km km		
				0.650	
				RAZEM	0.650
1.1.	KNNR AT-03 2 0101-02	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm. - nawiązanie do istniejącej nawierzchni 3.5	m m		
				3.500	
				RAZEM	3.500
1.1.	KNNR 6 3 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie. 3.5*0.2	m ² m ²		
				0.700	
				RAZEM	0.700
1.1.	KNNR 6 4 1301-06	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania do 20 cm 650*1.5	m ² m ²		
				975.000	
				RAZEM	975.000
1.2		Wzmocnienie istniejącej podbudowy.			
1.2.	KNNR 6 1 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i poboczy. 650*1.5	m ² m ²		
				975.000	
				RAZEM	975.000
1.2.	KNNR 6 2 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw lamanych gr. 15 cm - wyrównanie istniejącej nawierzchni poboczy poza brukiem. 650*1.5	m ² m ²		
				975.000	
				RAZEM	975.000
1.2.	KNNR 6 3 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm - średnio 15. (650*5)*0.15	m ³ m ³		
				487.500	
				RAZEM	487.500
1.3		Nawierzchnia.			
1.3.	KNNR 6 1 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych z tłucznia kamiennego. 650*4.2	m ² m ²		
				2730.000	
				RAZEM	2730.000
1.3.	KNNR 6 2 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ² . 650*4.2	m ² m ²		
				2730.000	
				RAZEM	2730.000
1.3.	KNNR 6 3 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 650*4.2	m ² m ²		
				2730.000	
				RAZEM	2730.000
1.3.	KNNR 6 4 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne warstwy wiążącej. 650*4.2	m ² m ²		
				2730.000	
				RAZEM	2730.000
1.3.	KNNR 6 5 1005-07	Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ² . 650*4.2	m ² m ²		
				2730.000	
				RAZEM	2730.000
1.3.	KNNR 6 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 650*4	m ² m ²		
				2600.000	
				RAZEM	2600.000
1.4		Pobocza i rowy.			
1.4.	KNNR 6 1 0204-04	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego (twardy 0-31,5) - warstwa górna o gr. 8 cm - pobocza 650*1.0	m ² m ²		
				650.000	
				RAZEM	650.000
1.4.	KNNR 1 2 0408-03	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II zagęszczarkami - pobocza 650*0.08	m ³ m ³		
				52.000	
				RAZEM	52.000
1.4.	KNNR 1 3 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - inwentaryzacja. 0.650	km km		
				0.650	
				RAZEM	0.650