

Przedmiar robót do kosztorysu ofertowego
Roboty budowlane – sala w miejscowości Wielki Komorsk
rozbudowa sali o część użytkową

1. Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm
1,14 m²
2. Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych i grubości ponad 15 cm
0,66 m²
3. Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie wapiennej
4,37 m³
4. Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach
17,84 m³
5. Izolacje szczelin dylatacyjnych pionowych z folii szerokości 50 cm
3,66 m
6. Docieplenie ścian piwnic płytami styropianowymi SUPERFLEX – 10 (EPS 040TR150)
19,87 m²
7. Zasypanie wykopów piaskiem drobnym do I_s=0,98
15,61 m³
8. Wykonanie ścian budynków wysokości do 4,50 m z bloczków wapienno – piaskowych typu 2NFD grubości 24 cm
16,38 m²
9. Otwory na okna
1 sztuka
10. Docieplenie ścian wewnętrznych budynku wraz z okładziną z blach faldowych płytami z wełny mineralnej na ruszcie metalowym
21,00 m²
11. Ścianki działkowe GR na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym 100-01
21,00 m²
12. Ścianki działkowe GR z płyt gipsowo – kartonowych na ruszcie metalowym z pokryciem obustronnym 50-01
21,00 m²
13. Tynki wewnętrzne kategorii II na ścianach
46,45 m²
14. Tynki gładzie wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego
87,06 m²

32. Grzejniki stalowe o wysokości 600 mm, długości 1200 mm
1 sztuka
33. Przewód wtykowy o przekroju żył do 7,5 mm² układany w tynku
100 m
34. Montaż puszek bakelitowych Ø do 60 mm
6 sztuk
35. Montaż puszek bakelitowych Ø do 80 mm
2 sztuki
36. Montaż gniazd wtykowych podtynkowych 2 – biegunowych z uziemieniem
10A / 2,5 mm²
3 sztuki
37. Montaż gniazd wtykowych bryzgoszczelnych 2 – biegunowych z uziemieniem
16A / 2,5 mm²
4 sztuki
38. Montaż kuchenki elektrycznej czteropalnikowej z piekarnikiem
1 sztuka
39. Pomiary rezystancji instalacji wszystkich obwodów
5 pomiarów
40. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – próby działania wyłącznika różnicowego
7 pomiarów

Przedmiar robót do kosztorysu ofertowego
Roboty budowlane

w zakresie robót elewacyjnych, blacharskich, malarskich, dekarских, izolacyjnych, stolarki okiennej i drzwiowej

1. Docieplenie elewacji budynku (wysokość ścian poniżej 6 m) styropianem grubości 12 cm wraz z kolorystyką (w uzgodnieniu z inwestorem)
536,92 m²
2. Wymiana rynien przy zachowaniu istniejącego przekroju (material stal powlekana)
69,00 mb
3. Wymiana rur spustowych przy zachowaniu istniejącego przekroju (material stal powlekana)
34,50 mb
4. Wymiana opierzeni przy rozwinięciu do 0,4m
58,00 mb
5. Malowanie farbami olejnymi – drabina zewnętrzna
1 szt.
6. Malowanie konstrukcji zadaszeń farbami olejnymi
2 szt.
7. Malowanie konstrukcji zejścia do kotłowni farbami olejnymi
1szt.
8. Wykonanie wykopów i izolacji ścian fundamentowych wraz z izolacją i odwodnieniem liniowym
wykopy: 80 m³ izolacja: 80 m² odwodnienie: 80mb
9. Wymiana drzwi PCV o powierzchni do 4 m²
2 szt.
10. Wymiana okien rozwierano – uchylnych PCV o powierzchni do 2 m²
2 szt.
11. Montaż parapetów zewnętrznych PCV (brąz)
20 mb
12. Wymiana pokrycia dachu (onduline) i daszków zewnętrznych nad wejściami na blachodachówkę – kolor w uzgodnieniu z inwestorem
300 m²

Przedmiar robót do kosztorysu ofertowego
Roboty remontowo – budowlane
pomieszczenia towarzyszące – świetlica wiejska w miejscowości Wielki Komorsk

1. Skrzydła drzwiowe z ościeżnicą wewnątrzlokalową
5 sztuk
2. Malowanie farbami emulsyjnymi ścian wraz z przygotowaniem powierzchni
320,72 m²
3. Gładź gipsowa ścian dwuwarstwowa
320,72 m²
4. Gładź gipsowa na sufitach jedna warstwa
233,27 m²
5. Malowanie dwukrotne ścian farbami emulsyjnymi
320,72 m²
6. Malowanie dwukrotne sufitów farbami emulsyjnymi
233,27 m²
7. Okładziny z płyt gipsowo – kartonowych na ścianach na rusztach płyty grubości 12,5 mm
75,00 m²
8. Licowanie ścian płytami na zaprawie klejowej – rodzaj płytek w uzgodnieniu z inwestorem
43,40 m²
9. Skrzynki rozdzielcze skrzydłowe o masie do 20 kg
1 sztuka
10. Przewody kablowe żyły o przekroju do 7,5 mm² podtynkowe
320,00 m
11. Puszki izolacyjne do Ø60mm
10 sztuk
12. Gniazda izolacyjne wtykowe bryzgoszczelne dwubiegunowe
2 sztuki
13. Gniazda instalacyjne wtykowe wodoszczelne trójbiegunowe
1 sztuka
14. Łączniki świeczkowe 16A
5 sztuk
15. Oprawy oświetleniowe LED
24 komplety
16. Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego
8 pomiarów

Przedmiar wyceny do kosztorysu ofertowego

Wyposażenie obiektu – wycena własna

1. Lodówka – 1 sztuka
2. Chłodziarka dwudrzwiowa – 1 sztuka
3. Zlewozmywak z oprzyrządowaniem i kompletem baterii – 1 sztuka
4. Stół z blatem z blachy nierdzewnej wymiary: 0,80 m x 2,00 m – 1 sztuka
5. Zestaw szafek kuchennych wzór i kolor w uzgodnieniu z inwestorem
szafka stojące – 4 sztuki, szafki wiszące – 4 sztuki, szafka pod zlewozmywak – 1 sztuka
6. Stół kuchenny wymiar 0,60 m x 1,50 m – 1 sztuka
7. Kuchenka gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem elektrycznym – 1 sztuka
8. Kuchenka elektryczna czteropalnikowa z piekarnikiem elektrycznym – 1 sztuka
9. Okap z wyciągiem elektrycznym – 1 sztuka
10. Talerze głębokie obiadowe – 150 sztuk
11. Talerze płytkie obiadowe – 150 sztuk
12. Talerze deserowe – 150 sztuk
13. Sztućce komplet (łyżki, noże, widelce, łyżeczki) – 150 kompletów
14. Szklanki do herbaty – kawy – 150 sztuk
15. Literatki – 150 sztuk
16. Bulionówki – 150 sztuk
17. Wazy do zupy – 10 sztuk
18. Misy do ziemniaków – 10 sztuk
19. Wazówki – 10 sztuk
20. Wózki do obsługi – 4 sztuki