Wykres profili - Odcinek 2

Rzędne niwelety

Rzędne istniejące

Różnice rzędnych

Elementy niwelety

L=2.41m i=3.27% | L=29.81m i=2.52% | L=26.37m i=2.98% | L=50.61m i=3.02% | L=72.87m i=3.00% | L=26.41m i=2.78% | L=28.27m i=2.83% | L=40.32m i=3.22% | L=43.40m i=4.49% | L=8.98m i=5.02% | L=30.13m i=8.81% | L=19.82m i=11.29% | L=12.75m i=7.10% | L=12.21m i=3.60% | L=11.98m i=2.85% | L=30.62m i=2.68% | L=16.11m i=5.23% | L=14.29m i=7.83% | L=5.56m i=4.19% | L=32.91m i=5.01% | L=20.90m i=0.49%

Elementy trasy

PROSTA L=6.30m | PROSTA L=29.82m | PROSTA L=53.56m | PROSTA L=46.16m | PROSTA L=50.13m | PROSTA L=26.40m | PROSTA L=28.28m | PROSTA L=25.71m | PROSTA L=36.44m | ŁUK POZIOMY R=15.00m L=11.36m | PROSTA L=19.10m | PROSTA L=16.20m | PROSTA L=13.94m | PROSTA L=8.36m | ŁUK POZIOMY R=30.00m L=26.42m | PROSTA L=13.21m | PROSTA L=26.71m | PROSTA L=28.15m | ŁUK POZIOMY R=20.00m L=9.65m | PROSTA L=43.53m | PROSTA L=20.87m

Odległości

Kilometraż

0+000 | 0+100 | 0+200 | 0+300 | 0+400 | 0+500 | 0+540

OPRACOWAŁ - Z.U.H. PROJEKT, UL.PIŁSUDSKIEGO 91, GRUDZIĄDZ				
OBIEKT	Budowa nawierzchni drogi gminnej na działkach nr 44, 46, 49/2, 49/1, 47, 137, 140/1, 140/2, 136, 12, 8, 50/1, 5/3, 11, 10, 7, 139, 138, 9, 23, 48 ob. Kurzejewo i działkach nr 372/4, 371, 369, 368/3, 368/2, 368/1, 367, 370, 372/3 (ob. Komorsk), gmina Warlubie			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	SPECJALNOŚĆ	
PROJEKTANT	**Wojciech Zawadziński**	GP.I.7342/ 323/TO/94 BA-IV. 8346 /76/TO/90	KONSTRUKCYJNO INŻYNIERYJNA	
TYTUŁ RYSUNKU	NIWELETA ODCINEK 2			Rys. nr
FAZA - PB	SKALA 1 : 100/1000	GRUDZIEŃ 2019		BRANŻA DROG.