



Gmina Warlubie
ul. Dworcowa 15
86-160 Warlubie

www.warlubie.pl, www.bip.warlubie.pl
e-mail: gmina@warlubie.pl
tel. 52 33 26 040, fax. 52 33 26 054
NIP: 559 10 05 054, REGON: 092351080



SAMORZĄDOWA MARKA ROKU
OGÓLNOPOLSKI PROGRAM PROMOCJI REGIONÓW

Warlubie, dn. 05.03.2020r.

Nasz znak: SG.271.3.2020

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: Pisma z dnia 03 marca 2020r. w sprawie postępowania przetargowego na: **Budowę drogi gminnej położonej w miejscowości Kurzejewo – Komorsk gmina Warlubie, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej.**

W związku ze skierowanym przez oferenta do zamawiającego pytaniami dotyczącymi w/w przetargu nieograniczonego na roboty budowlane zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) niniejszym pismem informujemy wszystkich oferentów o treści pytań i należnymi im odpowiedziami:

1. Dot. odpowiedzi nr 3 z dnia 02.03.2020r (Pytanie: „Czy w ramach przedmiotowego zadania należy wykonać nasadzenia zastępcze w ilości 20 szt. (WOO.420.233.2020.JW.12 z dnia 10.01.2020r)? Jeżeli tak, to prosimy o poprawienie przedmiaru robót”), prosimy o jednoznaczna odpowiedź odnośnie nasadzeń drzew. Czy Zamawiający wymaga wykonania nasadzeń drzew w ilości 20szt.? Jeżeli tak, prosimy o poprawienie przedmiaru robót?

Odp. 1

Zamawiający wykona samodzielnie nasadzenia zastępcze.

2. Poprosimy o dołączenie SST dot. krawężników 15x30.

Odp. 2. W załączeniu Szczegółowa Specyfikacja Techniczna dot. krawężników.

3. Dot. odpowiedzi nr 10 z dnia 02.03.2020r (Pytanie: „Czy w ramach przedmiotowego zadania należy wykonać korytowanie drogi? Jeżeli tak, to prosimy o poprawienie przedmiaru robót”).

Z dokumentacji projektowej wynika iż należy wykonać roboty ziemne – korytowanie (pkt. 4 „Założenia projektowe” Opisu technicznego). Z załączonego rysunku profilu podłużnego: Niweleta – odcinek 2 wynika iż różnice pomiędzy rzędnymi niwelety, a rzędnymi istniejącymi wynoszą od 1cm do 13cm. Grubość projektowanej konstrukcji jezdni wynosi 28cm (20cm+4cm+4cm – przekrój normalny). Z powyższych danych wynika, iż należałoby wykonać korytowanie pod projektowaną konstrukcje nawierzchni jezdni aby zachować wymagania wysokościowe (zgodne z dokumentacją projektową).

Czy Zamawiający potwierdza że w ramach inwestycji nie należy wykonać korytowania drogi, oraz wykonać budowę drogi gminnej niezgodnie z dokumentacją techniczną?

Odp. 3

Należy dopasować do projektowanej niwelety i przyległych wjazdów. Ponadto należy przewidzieć wszystkie możliwe do zrealizowania roboty. Informujemy, iż wynagrodzenie jest ryczałtowe a przedmiar robót jest elementem pomocniczym do załączonej dokumentacji technicznej projektu.

4. W § 5 umowy „Wartość przedmiotu umowy” określono sposób rozliczenia inwestycji jako ryczałtowy. Natomiast w § 6 umowy „Zasady rozliczeń i płatności” w pkt. 7.2. wskazano iż: „(...) rozliczanie robót koniecznych do wykonania nastąpi na podstawie potwierdzonych przez Wykonawcę usługi nadzoru obmiarów powykonawczych oraz sporządzonych na ich podstawie metodą uproszczoną sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysów powykonawczych robót nie ujętych w kosztorysie powykonawczym robót podstawowych – przy zastosowaniu cen jednostkowych robót użytych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.” W związku z rozbieżnościami we wzorze umowy, prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie charakteru rozliczenia inwestycji (ryczałtowe czy kosztorysowe).

Odp. 4

Rozliczenie obejmuje wynagrodzenie ryczałtowe w oparciu o obmiary zakresu wykonanych robót odpowiadające inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej robót i projektowi.

Z poważaniem

Wójt Gminy Warlubie
/-/ **Krzysztof Michałak**

Otrzymują:

1. Adresat,
2. www.bip.warlubie.pl
3. Tablica ogłoszeń w/m
4. a/a.