

Przebudowa ulicy Domy Kolejowe w miejscowości Warlubie

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1						
1 d.1	D 01.02.04	Rozebranie nawierzchni bitumicznych gr. 4 cm	m2	250,00		
2 d.1	D 01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kamienia polnego na podsypce piaskowej gr. 6 cm	m2	500,00		
3 d.1	D 04.01.01 - 04.03.01	Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni głębokości 30 cm (140,0*5,5=770,00 m2)	m2	770,00		
4 d.1	D 04.01.01 - 04.03.01	Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne zjazdów głębokości 26 cm	m2	150,00		
5 d.1	D 01.02.04	Rozebranie chodników z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej	m2	30,00		
6 d.1	D 04.01.01 - 04.03.01	Transport urobku pojazdami samowładowczymi na odległość do 3,0 km z załadunkiem mechanicznym	t	537,50		
7 d.1	D 08.01.01 b	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 22x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	120,00		
8 d.1	D 08.01.01 b	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (C12/15)	m3	6,00		
9 d.1	D 04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm	m2	720,00		
10 d.1	D 04.04.00 - 04.04.03	Podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm (720 m2 - jezdnie+150 m2 - zjazdy)	m2	870,00		
11 d.1	D 04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2	710,00		
12 d.1	D 04.01.01 - 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	710,00		
13 d.1	D 05.03.05b	Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W gr. po zagęszczeniu 4 cm	m2	710,00		
14 d.1	D 04.01.01 - 04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2	860,00		
15 d.1	D 04.01.01 - 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	860,00		
16 d.1	D 05.03.05a	Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S o gr. po zagęszczeniu 4 cm	m2	700,00		
17 d.1	D 05.03.05a	Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S o gr. po zagęszczeniu 6 cm (zjazdy)	m2	150,00		
18 d.1	D 03.02.01	Regulacja pionowa urządzeń podziemnych z wymianą na nowe (pierścieni odciążających, skrzynek zaworowych, włazów)	szt.	8,00		
19 d.1	D 03.02.01	Czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami (kanalizacja deszczowa)	mb	120,00		
20 d.1	D 01.01.01	Wznowienie kamieni granicznych w ciągu pasa drogowego	szt.	2,00		
21 d.1	D 07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	1,00		
22 d.1	D 07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (A-7)	szt.	1,00		
Razem netto:						
Podatek VAT(23%)						
Razem brutto						