

WYKAZ ROBÓT REMONTOWYCH W OBRĘBIE
ŚWIETLICY W WARLUBIU DO WYKONANIA WYCENY
WSTĘPNEJ

1. Wymiana sufitu podwieszono na nowy z izolacją paroszczelną i akustyczną w pomieszczeniu świetlicy
2. Remont ścian i wymiana drzwi w pomieszczeniu świetlicy
3. Remont ścian, sufitu i schodów sceny
4. Remont ścian i sufitu oraz wymiana drzwi na nowe w korytarzu przed świetlicą
5. Remont ścian, sufitu i wymiana drzwi na nowe oraz wykonanie szatni z plexi w haalu

ANTONI ZAWADZKI
Urezerwowane do projektowania
budowlano i kierowania robotami
Nr 167/10/90-1 i kierowania robotami
Nr 88-1/22/10/79-1 w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń. Umocnienie budowlano-
do projektowania. Nr GP/10/370/94 w specjalności
Szt. architektonicznej z ograniczonymi

ZAKRES ROBÓT ZAPROJEKTOWANYCH DO WYKONANIA W
POMIESZCZENIU ŚWIETLICY

WYMIANA SUFITU PODWIESZONEGO NA NOWY Z IZOLACJĄ
PAROSZCZELNĄ I AKUSTYCZNĄ

1. Zabezpieczenie posadzki folią.
2. Rusztowanie warszawskie przestrzenne.
3. Rozebranie istniejącego sufitu podwieszanego.
4. Montaż nowego sufitu z płyt G-K 12,5 mm.
5. Izolacja sufitu folią paroszczelną.
6. Izolacja sufitu wełną mineralną w rulonie grubości 20 cm.
7. Gładź gipsowa 1x na suficie.
8. Malowanie sufitu 2x farbą emulsyjną.
9. Mycie posadzki po robotach remontowych.
10. Wywóz gruzu do 16 km.

REMONT ŚCIAN I WYMIANA DRZWI

11. Skucie luźnych tynków ze ścian – przyjęto 10%.
12. Wymiana drzwi drewnianych na nowe drewniane – 4 szt.
13. Wymiana drzwi stalowych na nowe aluminiowe – 1 szt.
14. Przecierka pozostałych tynków na ścianach ze zdrapaniem farby.
15. Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach.
16. Malowanie ścian 2x farbą emulsyjną zmywalną.
17. Wywóz gruzu do 16 km.

IRE. ANTONI ZAWADZKI
Uprawnienia: sędziwa do projektowania
Nr GP-1778-16771/00-1 i kierowania robotami
Nr SP-151-12211/79-1 specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń, kierowania budowlane
do projektowania Nr GP-1342-213/10-1 w specjalno-
ści architektonicznej z wyłączeniem

ZAKRES ROBÓT ZAPROJEKTOWANYCH DO WYKONANIA W
KORYTARZU PRZED ŚWIETLICĄ

1. Zabezpieczenie posadzki folią.
2. Skucie luźnych tynków ze ścian – przyjęto 10%.
3. Skucie luźnych tynków z sufitu – przyjęto 10%.
4. Wymiana drzwi drewnianych na nowe drewniane – 2 szt.
5. Przecierka pozostałych tynków na ścianach ze zdrapaniem farby.
6. Przecierka pozostałych tynków na suficie ze zdrapaniem farby.
7. Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach.
8. Gładź gipsowa dwuwarstwowa na suficie
9. Malowanie ścian 2x farbą emulsyjną zmywalną.
10. Malowanie sufitu 2x farbą emulsyjną.
11. Mycie posadzki po robotach remontowych.
12. Wywóz gruzu do 16 km.

inż. ANTONI CWAŃCZYŃSKI
Uprawnienia do projektowania
Nr GP-IV/83/69/167/0/09
Nr GP-RI-122/0/98 w specjalności konstrukcyjno-
-budowlanej bez ograniczeń, reprezentowana budowlane
do projektowania Nr GP-1/122/0/94 w specjalno-
ści architektonicznej z ograniczeniami.

ZAKRES ROBÓT ZAPROJEKTOWANYCH DO WYKONANIA W

HAALU

1. Zabezpieczenie posadzki folią.
2. Skucie luźnych tynków ze ścian – przyjęto 10%.
3. Skucie luźnych tynków z sufitu korytarza do biura.
4. Wymiana drzwi drewnianych na nowe drewniane – 1 szt.
5. Rozbiórka elementów stalowych istniejącej szatni.
6. Rozbiórka ścian istniejącego magazynku.
7. Przecierka pozostałych tynków na ścianach ze zdrapaniem farby.
8. Przecierka pozostałych tynków na suficie korytarza do biura.
9. Wykonanie ścianek nowej szatni z plexi kolorowej i przezroczystej w konstrukcji nośnej z aluminium
10. Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach.
11. Gładź gipsowa dwuwarstwowa na suficie korytarza do biura.
12. Malowanie ścian 2x farbą emulsyjną zmywalną.
13. Malowanie sufitu korytarza do biura 1x farbą emulsyjną.
14. Montaż nowego sufitu z płyt G-K 12,5 mm na wysokości 3,00 m.
15. Gładź gipsowa 1x na suficie.
16. Malowanie sufitu 2x farbą emulsyjną.
17. Mycie posadzki po robotach remontowych.
18. Wywóz gruzu do 16 km.

ST. ANTONI CWAŃSKI
Urządzenie budowlane do projektowania
Nr GP-W/83/167/10/90-91 i kierowania robotami
Nr BP-PN-V/22/10/99 w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń. Licencja budowlana
do projektowania Nr GP.1734/12/10/94 w specjalności
szt. architektura i z. ogólnobudowlanej.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW ROBÓT
REMONTOWYCH W OBRĘBIE ŚWIETLICY W WARLUBIU

1. Wymiana sufitu podwieszonego na nowy z izolacją paroszczelną i akustyczną w pomieszczeniu świetlicy
2. Remont ścian i wymiana drzwi w pomieszczeniu świetlicy
3. Remont ścian, sufitu i schodów sceny
4. Remont ścian i sufitu oraz wymiana drzwi na nowe w korytarzu przed świetlicą
5. Remont ścian, sufitu i wymiana drzwi na nowe oraz wykonanie szatni z plexi w haalu

INŻ. ANTONI ŁAWADZKI
Dzielnica Budowlana
ul. G. Piłsudskiego 15/17, 90-511
Wieliczka, woj. małopolskie
- budowlana bez ograniczeń, specjalności konstrukcyjno-
- projektowa nr GP.1/304/2009A w specjalno-
ści architektonicznej z ogólnymi

