

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej nr 030214C w miejscowości Bąkowo, gm. Warlubie od km 0+000 do km 1+22 (1220 mb)

Lp.	Numer Specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość PLN
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5		
I						
Roboty przygotowawcze						
1.	D 01.01.01a	Geodezyjne roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	1,22		
2.	D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm wraz ze składowaniem oraz wywozem na odl. do 2 km (2*1220,0*0,75=1830,00 m2)	m ²	1 830,00		
3.	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat. I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (4,3*366,74=1576,00 m2)	m ²	1 577,00		
II						
Konstrukcja jezdni						
1.	D.04.04.02	Podbudowa z KŁSM 0/63,0 mm - warstwa o grub. po zagęszczeniu 15 cm	m ²	5 124,00		
2.	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po zagęszczeniu 5 cm	m ²	5 124,00		
3.	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa łamanego; 0,5 kg/m ²	m ²	5 002,00		
4.	D.05.03.05a	Ułożenie warstwy profilowej z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wyrównawcza) AC 11 W - średnio 3 cm	m ²	5 002,00		
5.	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy wyrównawczo-wiążącej lub wiążącej z betonu asfaltowego, podbudowy z betonu asfaltowego i istn. nawierzchni jezdni; zużycie emulsji 0,3 kg/m ²	m ²	4 880,00		
6.	D.05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m ²	4 880,00		
III						
Zjazdy						
1.	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	250,00		
2.	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po zagęszczeniu 15 cm	m ²	250,00		
3.	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa łamanego; 0,5 kg/m ²	m ²	250,00		
4.	D.05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m ²	220,00		
V						
Roboty wykończeniowe						
1.	D.06.03.01	Pobocze gruntowe (materiał z odkładu) - warstwa o grub. po zagęszczeniu 25 cm (2*0,75*1220,0=1830,00 m2)	m ²	1 830,00		
2.	D.06.03.01	Plantowanie z obrobieniem na czysto poboczy (1220,0*0,75*2=1830,00 m2)	m ²	1 830,00		
3.	D.07.02.01	Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych ("małe")	szt.	4,00		
4.	D.07.02.01	Stępki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.	4,00		
5.	D 01.01.01a	Inwentaryzacja powykonawcza	km	1,22		
					Razem netto:	
					Podatek VAT(23%)	
					Razem brutto	