

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45330000-9	Instalacja c.o.			
1	KNR 4-01	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie ce-	szt.		
d.1	0333-08	mentowo-wapiennej	szt.	16.000	
		4*4			
				RAZEM	16.000
2	KNR-W 2-	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych,	m		
d.1	15 0113-03	na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	52.000	
		13*4			
				RAZEM	52.000
3	KNR-W 2-	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych,	m		
d.1	15 0113-05	na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	4.000	
		1*4			
				RAZEM	4.000
4	KNR-W 2-	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych,	m		
d.1	15 0113-06	na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	34.000	
		8.5*4			
				RAZEM	34.000
5	KNR 2-15	Kuchnia węglowa z wężownicą - 10kW	szt.		
d.1	0502-03		szt.	4.000	
	analogia	1*4			
				RAZEM	4.000
6	KNR INS-	Naczynie wzbiorcze o poj.całk. do 25 dm3	szt.		
d.1	TAL 0311-		szt.	4.000	
	01	1*4			
				RAZEM	4.000
7	KNR 2-15	Grzejniki stalowe płytowy 22K/600/0,8 wraz z dwoma kompletami zawie-	kpl.		
d.1	0419-01	szenia	kpl.	4.000	
	analogia	1*4			
				RAZEM	4.000
8	KNR 2-15	Grzejniki stalowe płytowy 22K/600/1,2 wraz z dwoma kompletami zawie-	kpl.		
d.1	0419-01	szenia	kpl.	4.000	
	analogia	1*4			
				RAZEM	4.000
9	KNR 2-15	Grzejniki stalowe płytowy 22K/600/2,10 wraz z dwoma kompletami zawie-	kpl.		
d.1	0419-01	szenia	kpl.	4.000	
	analogia	1*4			
				RAZEM	4.000
10	KNR-W 2-	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	15 0412-02		szt.	24.000	
		4*6			
				RAZEM	24.000
11	KNR-W 2-	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budyn-	urząd		
d.1	15 0406-01	kach mieszkalnych	próba		1.000
		Obmiar dodatkowy	urząd	16.000	
		1			
		16			
				RAZEM	16.000
12	KNR 4-01	Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.	szt.		
d.1	0323-02		szt.	16.000	
		4*4			
				RAZEM	16.000

Skan